



Construction S

*Informativne cene
za gradbena dela*

1.Zemeljska dela -samo delo brez materiala

Št.post.	EM	cena za delo (EUR)
1. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m3	65,00
2. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV kat.	m3	98,00
3. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini V kat.	m3	175,00
4. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI kat.	m3	192,00
5. Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VII kat.	m3	205,00
6. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m3	140,00
7. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV kat.	m3	155,00
8. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini V kat.	m3	194,00
9. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI kat.	m3	205,00
10. Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VII kat.	m3	320,00
11. Ročno zasipavanje in nabijanje zemlje v slojih po 20 cm	m2	21,00
12. Ročno zasipavanje jarkov z izkopanim materialom, brez nabijanja	m3	53,00
13. Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, I-III kat.	m3	23,50
14. Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, IV-VII kat.	m3	31,50
15. Strojni izkop zemlje v širokem odkopu, I-III kat.	m3	23,30
16. Strojni izkop v širokem odkopu, v zemljini IV-V kat.	m3	38,00
17. Strojni izkop v širokem odkopu, v kamnini VI-VII kat.	m3	34,50
18. Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m3	24,50
19. Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV-V kat.	m3	25,50
20. Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.	m3	32,00
21. Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m3	33,50
22. Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV-V kat.	m3	36,50
23. Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.	m3	39,00
24. Strojno zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanje v slojih po 30 cm	m2	24,50
25. Strojno nabijanje nasute zemlje v slojih po 30 cm	m2	33,50
26. Strojno razstiranje zemlje I-III kat.	m3	32,20
27. Strojno razstiranje zemlje IV-VII kat.	m3	42,30
28. Grobo, strojno planiranje nasipov	m3	22,30
29. Fino, strojno planiranje v zemljišču I-III kat.	m2	22,20
30. Fino, strojno planiranje v zemljišču IV-VI kat.	m2	21,80
31. Strojno nakladanje zemlje I-III kat.	m3	11,80
32. Strojno nakladanje zemlje IV-VII kat.	m3	12,00
33. Ročna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm	m2	52,50
34. Strojna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm	m2	22,50
35. Zasip med temelji s tamponskim materialom v debelini do 30 cm	m2	14,00
36. Nabijanje tamponske podlage z vibracijskim nabijačem v debelini 20 cm	m2	34,00
37. Valjanje tamponske podlage z vibracijskim valjarjem v debelini 20 cm	m2	12,50

2. Betonska, armiranobetonska in železokrivska dela- samo delo brez materiala

2.1. Železokrivniška dela-samo delo brez materiala

Št.post.	EM	cena za delo (EUR)
1. Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, enostavna	kg	1,60
2. Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna	kg	1,80
3. Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, zahtevna	kg	2,90
4. Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, enostavna	kg	2,30
5. Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna	kg	2,50
6. Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, zahtevna	kg	3,60
7. Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, enostavna	kg	1,60
8. Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna	kg	2,80
9. Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, zahtevna	kg	3,90
10. Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, enostavna	kg	2,40
11. Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna	kg	3,45
12. Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, zahtevna	kg	3,60
13. Polaganje in vezanje armaturnih mrež, do 5 kg/m ²	kg	2,40
14. Polaganje in vezanje armaturnih mrež, nad 5 kg/m ²	kg	2,80
15. Varjenje betonskega železa fi 10-18 mm	kg	4,50
16. Varjenje betonskega železa fi 20-30 mm	kg	5,40

2.2. Betonska dela-samo delo brez materiala

17. Ročna naprava betona iz naravne mešanice agregata	m ³	165,00
18. Strojna naprava betona z mešalcem do 150 l	m ³	145,00
19. Strojna naprava betona z mešalcem 250 l	m ³	130,00
20. Strojna naprava betona z mešalcem 400 l, s košaro in skreperjem	m ³	125,00
21. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	136,00
22. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	145,00
23. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	150,00
24. Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	175,00
25. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ / m ² /m	m ³	140,00
26. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza	m ³	162,00

od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m		
27. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	160,00
28. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	167,00
29. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m ³ /m ² /m	m ³	189,00
30. Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m ³ / m ² /m	m ³	198,00
31. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	120,00
32. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	130,00
33. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	145,00
34. Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	156,00
35. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ / m ² /m	m ³	125,00

36. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	129,00
37. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	145,00
38. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	156,00
39. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m ³ /m ² /m	m ³	162,00
40. Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m ³ / m ² /m	m ³	179,00
41. Negovanje (močenje in pokrivanje) betona	m ²	22,70

3.Zidarska dela -samo delo brez materiala

Št.post.	EM	cena za delo (EUR)
1.Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m2	45,00
2. Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	m2	28,00
3. Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m2	48,00
4. Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (strojno meš.)	m2	32,00
5. Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (ročno m.)	m2	45,00
6. Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (strojno m.)	m2	28,00
7. Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (ročno mešanje)	m2	46,00
8. Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (strojno mešanje)	m2	32,00
9. Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m2	45,00
10. Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	m2	29,00
11. Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m2	45,00
12. Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	m2	32,00
13. Zidanje opečnih zidov deb. 25 cm in debelejših, v apneno-cementni malti, iz zidne opeke normalnega formata (srednje razčlenjeni zidovi)	m2	65,00
14. Zidanje opečnih zidov z votlo opeko v apneno-cementni malti (modularni votlak 29x19x19 cm)	m2	48,00
15. Varjenje betonskega železa fi 10-18 mm	kg	2,50
16. Zidanje pravokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata,z izbrano opeko za zastičenje	m3	130,00
17. Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata,z izbrano opeko za zastičenje	m3	145,00
18. Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 cm2)	m3	170,00
19. Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 cm2), z izbrano opeko za zastičenje	m3	180,00
20. Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti,ne glede na število tuljav	m3	110,00

21. Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, ne glede na število tuljav (dimnik iz fasadne dimniške opeke)	m3	120,00
22. Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 12 cm do fi 16 cm	m	26,00

23. Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 18 cm do fi 20 cm	m	24,00
24. Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 12 do fi 16 cm	m	40,00
25. Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 18 do fi 20 cm	m	42,00
26. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata deb. 12 cm	m2	22,50
27. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, z po robu postavljeno opeko normalnega formata deb. 6,5 cm	m2	20,00
28. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, s porolitom deb. 5 cm	m2	16,00
29. Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, s porolitom deb. 8 cm	m2	18,00
30. Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno cementni malti, zidovi deb. 25 cm	m3	125,00
31. Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno cem. malti, zidovi deb. nad 40 cm	m3	112,50
32. Zidanje tankih zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apnenocementni malti, oblaganje opečnih in betonskih zidov	m2	35,00
33. Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, plitvi oboki debeline 12 cm	m2	44,00
34. Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 12 cm	m2	44,00
35. Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 25 cm	m2	48,00
36. Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki brez zoba, z namestitvijo šablon	m2	65,00
37. Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki z zobom, z namestitvijo šablon	m3	134,00
38. Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, brez fug	m2	65,00
39. Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, brez fug	m2	59,00

40. Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, s fugami	m2	86,00
41. Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, s fugami	m2	82,00
42. Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 20 cm	m3	52,00
43. Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti deb. 25 cm	m3	58,00
44. Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 30 cm	m3	48,00
45. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 20 cm	m3	45,00
46. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 25 cm	m3	45,00
47. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 30 cm	m3	50,00
48. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 36,5 cm	m3	59,00
49. Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 40 cm	m3	67,00
50. Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 10 cm	m2	12,00
51. Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 12,5 cm	m2	12,00
52. Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 15 cm	m2	13,00
53. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. do 50 cm	M2	210,00
54. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. 50 cm in več	M2	280,00
55. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm	M2	240,00
56. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad 50 cm	M2	285,00
57. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. do 50 cm	M2	275,00
58. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. 50 cm in več	M2	290,00
59. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm	M2	295,00
60. Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad 50 cm	M2	255,00
61. Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenjca, v cementni malti, presek do 50x50 cm	M1	245,00
62. Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenjca, v cementni malti, preseka 50x50 cm in več	M1	310,00
63. Zidanje kamnitih večvokalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni malti, presek do 50x50 cm	M1	320,00
64. Zidanje kamnitih večvokalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni malti, preseka 50x50 cm in več	M1	290,00
65. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , na ravni betonski plošči	m2	24,00

66. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , na rebrasti betonski plošči	m2	28,00
67. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , na izolitu ali podobni podlagi	m2	24,00
68. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , na ravnih opečnih elementih	m2	23,50
69. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , na ravni betonski plošči	m2	26,00
70. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , na rebrasti betonski plošči	m2	28,00
71. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , na izolitu ali podobni podlagi	m2	27,00
72. Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , na ravnih opečnih elementih	m2	24,50
73. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , omet opečnih zidov	m2	23,80
74. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , omet kamnitih zidov	m2	23,00
75. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , omet betonskih zidov	m2	24,00
76. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m2 , omet na izolitu ali podobni podlagi	m2	12,50
77. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , omet opečnih zidov	m2	23,50
78. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , omet kamnitih zidov	m2	25,00
79. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , omet betonskih zidov	m2	23,00
80. Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m2 , omet na izolitu ali podobni podlagi	m2	23,00
81. Omet enostavne fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m2	28,00
82. Omet srednje razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m2	29,50
83. Omet razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m2	32,50
84. Omet okroglih fasadnih površin in stebrov z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m2	43,00
85. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov	m2	24,80

iz opeke navadnega formata		
86. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz opeke navadnega formata	m2	28,00
87. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov iz lomljenca	m2	24,00
88. Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz lomljenca	m2	23,00
89. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 6 cm	m2	21,00
90. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 8 cm	m2	24,50
91. Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 10 cm	m2	25,00
92. Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 5 cm	m2	18,50
93. Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 7,5 cm	m2	19,00
94. Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 10 cm	m2	20,00
95. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 5 cm	m2	24,00
96. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 10 cm	m2	25,50
97. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 15 cm	m2	26,00
98. Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 20 cm	m2	26,50
99. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 2 cm in 4 cm estriha	m2	20,00
100. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 3 cm in 5 cm estriha	m2	10,00
101. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 4 cm in 6 cm estriha	m2	11,00
102. Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 5 cm in 7 cm estriha	m2	11,00
103. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m2	m2	17,00
104. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m2	m2	17,00
105. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje samo preklopov, površine do 50 m2	m2	16,00
106. Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi,	m2	15,50

en sloj izolacije, varjenje samo preklopov, površine nad 50 m2		
107. Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m2	m2	27,50
108. Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m2	m2	28,00
109. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikosti do 2 m2	kom	75,00
110. Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikosti nad 2 m2	kom	78,00
111. Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti do 2 m2	kom	78,00
112. Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti nad 2 m2	kom	92,00
113. Vzidava lesenih oken, enijna in vezana, velikosti do 2 m2	kom	77,00
114. Vzidava lesenih oken, enojna in vezana, velikosti nad 2 m2	kom	142,00
115. Vzidava železnih vrat, velikosti do 2 m2	kom	132,00
116. Vzidava železnih vrat, velikosti nad 2 m2	kom	141,00
117. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 1 m2	kom	95,00
118. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti od 1 do 2 m2	kom	129,00
119. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti Od 2 do 4 m2	kom	232,00
120. Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti nad 4 m2	kom	335,00
121. Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji in mreže do 1 m2	kom	125,00
122. Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške do 30 kg	kom	126,00
123. Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške nad 30 kg	kom	131,00
124. Vzidava okenskih polic, umetni kamen, beton ali naravni kamen	m	36,00
125. Prebijanje odprtín do 2 m2 , v predelnih stenah iz opeke	m2	37,00
126. Prebijanje odprtín do 2 m2 , v opečnem zidu do debeline 50 cm	M2	53,00
127. Prebijanje odprtín do 2 m2 , v zidu iz modularnega bloka do 25 cm deb.	M2	48,00
128. Prebijanje odprtín do 2 m2 , v zidu iz kamna deb. do 50 cm	M2	85,00
129. Prebijanje odprtín do 2 m2 , v betonskem zidu deb. do 50 cm	M2	80,00
130. Prebijanje odprtín nad 2 m2 ,v opečnem zidu do debeline 50 cm	M2	42,50
131. Prebijanje odprtín nad 2 m2 ,v zidu iz modularnega bloka	M2	37,00
132. Prebijanje odprtín nad 2 m2 , v zidu iz kamna deb. do 50 cm	M2	65,00
133. Prebijanje odprtín nad 2 m2 , v armirano betonskem zidu deb. do 50 cm	M2	70,00
134. Prebijanje opečnih zidov, odprtine do 30 x 30 cm deb 25cm	kom	17,00
135. Prebijanje zidov iz modularnega bloka, odprtine do 30 x 30 cm	kom	12,00
136. Prebijanje zidov iz kamna, odprtine do 30 x 30 cm deb 25cm	M2	98,00
137. Prebijanje armirano betonskih zidov, odprtine do 30 x 30 cm deb 25cm	M2	81,00
138. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v opečnem zidu do 10cm globine	m	34,00
139. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v zidu iz modularnega bloka	m	33,50
140. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v kamnitem zidu do 10cm globine	m	52,00
141. Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v betonskem zidu do 10cm globine	m	62,50

4.Opažerska dela -samo delo brez materiala

Št.post.	EM	cena za delo (EUR)
1. Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - enostranski	m2	45,00
2. Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - dvostranski	m2	62,00
3. Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - enostranski	m2	58,00
4. Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - dvostranski	m2	88,50
5. Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - enostranski	m2	118,00
6. Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - dvostranski	m2	126,00
7. Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - enostranski	m2	1111,00
8. Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - dvostranski	m2	122,00
9. Opaž ravnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m	m2	125,00
10. Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporaami do 3,0 m	m2	120,00
11. Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi mizami	m2	15,00
12. Opaž poševnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m	m2	1121,00
13. Opaž poševnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporami do 3,0 m	m2	118,00
14. Opaž ravnih stopniščnih ram	m2	1150,00
15. Opaž zavitih stopniščnih ram	m2	190,00
16. Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m	m2	75,00
17. Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0 m	m2	219,00
18. Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m	m2	32,00

19. Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0m	m2	1137,00
20. Opaž ravnih mnogokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, s podporami do 3,0m	m2	132,00
21. Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine do 3,0 m	m2	49,00
22. Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine nad 3,0 m	m2	60,00
23. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 15,0 cm	m	67,50
24. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 25,0 cm	m	75,60
25. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 35,0 cm	m	87,00
26. Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine nad 35,0 cm	m	99,50

27. Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 25,0 cm	m	110,00
28. Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 50,0 cm	m	111,00
29. Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 80,0 cm	m	212,00
30. Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine do 2,0 m	m2	33,00
31. Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine 2,0 do 4,0 m	m2	65,50
32. Lovilni odri na železnih konzolah	m2	57,00
33. Zaščitni opaži na odrih za zavarovanje pešcev	m2	58,00
34. Lahki fasadni odri, iz lesenih lestev, višine do 15,0 m	m2	67,20
35. Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine do 20,0 m	m2	89,00
36. Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine nad 20,0 m	m2	111,00
37. Podpiranje montažnih stropov (monta, rapid, sat, statik,...)	m2	28,00

5.Kanalizacija-samo delo brez materiala

Št.post.	EM	ena za delo (EUR)
1. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 10 cm	m	25,50
2. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 15 cm	m	7,00
3. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 20 cm	m	8,00
4. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 25 cm	m	31,00
5. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 30 cm	m	42,00
6. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 40 cm	m	54,00
7. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 50 cm	m	69,00
8. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 60 cm	m	81,00
9. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 70 cm	m	113,00
10. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 80 cm	m	136,00
11. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 90 cm	m	318,00
12. Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 100 cm	m	145,00
13. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 10 cm	m	16,00
14. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 15 cm	m	17,00
15. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 20 cm	m	19,00

16. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 25 cm	m	21,00
17. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 30 cm	m	23,00
18. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 40 cm	m	27,00
19. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 50 cm	m	32,00
20. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 60 cm	m	38,00
21. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 70 cm	m	31,00
22. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 80 cm	m	40,00
23. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 90 cm	m	48,00
24. Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 100 cm	m	56,00
25. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 15 cm	kom	137,50

26. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 20 cm	kom	128,00
27. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 30 cm	kom	135,00
28. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 40 cm	kom	44,00
29. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 50 cm	kom	1155,00
30. Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 60 cm	kom	159,00
31. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 50 mm	m	12,80
32. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 75 mm	m	13,20
33. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 110 mm	m	14,20
34. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 125 mm	m	14,40

35. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlogo, fi 160 mm	m	14,80
36. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 50 mm	m	12,80
37. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 75 mm	m	13,10
38. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 110 mm	m	14,20
39. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 125 mm	m	14,80
40. Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlogo, fi 160 mm	m	15,50
41. Izdelava priključkov za PVC cevi na revizijske jaške, od fi 100 do 250 mm	kom	122,50
42. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 40 x 40 cm	m	162,00
43. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 50 x 50 cm	m	175,00
44. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 60 cm	m	181,00
45. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 80 cm	m	195,00
46. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 80 cm	m	205,00
47. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 100 cm	m	220,00
48. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 100 cm	m	230,00

49. Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 120 cm	m	242,00
50. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 40 cm	m	85,00
51. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 50 cm	m	88,00
52. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 60 cm	m	98,00
53. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 80 cm	m	128,75
54. Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 100 cm	m	146,00
55. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 35 cm, 1,5 MP	kom	42,00

56. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 45 cm, 1,5 MP	kom	44,00
57. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 5,0 MP	kom	49,00
58. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 15,0 MP	kom	48,00
59. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 25,0 MP	kom	61,00
60. Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 40,0 MP	kom	62,50
61. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 45 cm, 5 MP	kom	46,00
62. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 50 cm, 15 MP	kom	47,00
63. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 25 MP	kom	48,00
64. Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 40 MP	kom	61,50
65. Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 30 x 30 cm, 15 MP	kom	48,00
66. Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 45 x 45 cm, 25 MP	kom	64,00
67. Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 10 cm	m	12,00
68. Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 10 cm	m	12,00
69. Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 15 cm	m	14,00
70. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 8 cm	m	10,00
71. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 10 cm	m	10,50
72. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 15 cm	m	12,00
73. Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 25 cm	m	14,00
74. Zasip drenažnega jarka z lomljencem	m3	22,00

6.Zunanja ureditev –samo delo brez materiala

Št.post.	EM	cena za delo (EUR)
1.Spodnji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm	m3	24,00
2.Spodnji ustroj dovoznih poti s strojnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm	m3	12,00
3. Zgornji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem materiala	m3	22,00
4. Polaganje filca na slabo nosilna tla	m2	2,60
5. Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje zemlje po sloju	m2	5,50
6. Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje nečistega gramoznega materiala po sloju	m2	4,50
7. Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje podloge iz lomljenca po sloju	m2	3,90
8. Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje pologe iz tolčenca po sloju	m2	4,90
9. Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje makadamskega cestišča po sloju	m2	3,10
10. Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje tampona iz čistega gramoza po sloju	m2	4,20
11. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 12 x 20 x 100	m	19,50
12. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 15 x 25 x 100	m	19,50
13. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 10 x 15 x 100	m	19,00
14. Polaganje betonskih robnikov, dimnezije 8 x 10 x 100	m	17,50
15. Polaganje betonskih vrtnih robnikov, dimnezije 5 x 25 x 100	m	18,50
16. Polaganje betonskih vrtnih robnikov, dimnezije 5 x 20 x 100	m	17,50

17. Polaganje vrtnih betonskih plošč 40 x 40 cm, na predhodno utrjeno podlago, na cementno malto	m2	44,50
18. Polaganje vrtnih betonskih plošč 40 x 40 cm, na predhodno utrjeno podlago, na pesek	m2	32,50
19. Polaganje tlakovcev tip "S", na predhodno utrjeno podlago, na pesek	m2	25,00
20. Polaganje tlakovcev tip "H", na predhodno utrjeno podlago, na pesek	m2	25,00
21. Polaganje betonskih travnih plošč 48 x 32 x 8 cm, na pesek	m2	32,00
22. Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni s peskom	m2	63,00
23. Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni z bitumensko maso	m2	75,00
24. Tlak iz granitnih kock na peščeni podlagi, stiki zapolnjeni s cementno malto	m2	69,00

OPOMBE:

1. Cene so brez DDV-ja
2. Material v cenah ni vključen cene so ocenjene povprečne vrednosti na podlagi izkustev iz prakse notranji transporti in prenosi niso zajeti v ceni
3. V cenah niso vključena dela v posebnih pogoji dela
4. V cenah ni upoštevano sledeče;
- vrednost režijske ure PU delavec = 26,70 EUR
-vrednost režijske ure KV delavec = 29,00 EUR
-vrednost režijske ure VKV delavec = 35,00 EUR



DATUM IN KRAJ;
 31.12.2022 RIMSKE TOPLICE
 CONSTRUCTION SUPPORT D.O.O.